

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY**

**Przedmiot kosztorysu:**

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102216E dz. 161 i 37 W  
OBRĘBIE WOLA RACIBOROWSKA GMINA STRZELCE**

**Lokalizacja:**

**WOLA RACIBOROWSKA GM. STRZELCE  
dz. 161 i 37**

**Zamawiający:**

**GMINA STRZELCE  
99-307 STRZELCE  
UL. LEŚNA 1**

**Opracowany przez:**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE  
SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

**Cena kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Data: 2011-07-29

**Klauzula:**

CPV 45233140-2

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102216E dz. 161 i 37 W OBRĘBIE WOLA RACIBOROWSKA GMINA STRZELCE**

Stawka robocizny:  
Waluta: złoty  
Identyfikator kosztorysu: Wola Raciborowska N

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2011-07-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,6818		
2	KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 1,1m [RMS=2]	szt	1,0000		
3	KNR 2-01 105-7 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 1,1 m [RMS=2]	szt	1,0000		
4	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dźwyz, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dźwyz	m3	14,2478		
5	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dźwyz, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	30,0000		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
6	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	3 451,9800		
7	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV	m2	3 451,98		
8	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	440,0000		
9	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	440,0000		
10	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	128,2820		
11	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 497,46		
12	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 497,46		
13	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 497,46		
14	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 497,46		
15	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 429,28		
16	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	2 429,28		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia</b>					
<b>3</b>	<b>Pobocza</b>				
17	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 022,70		

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-07-29 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 022,70		
<b>Razem rozdział 3: Pobocza</b>					
<b>4 Przepusty</b>					
19	KNR 2-31 605-3 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	ściana	2,0000		
20	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm	m	17,5000		
21	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 40 cm	m	70,0000		
<b>Razem rozdział 4: Przepusty</b>					
<b>5 Geodezja</b>					
22	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 5: Geodezja</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102216E dz. 161 i 37 W OBRĘBIE WOLA RACIBOROWSKA GMINA STRZELCE</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					