

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA dz. 288, 260, 237,
193 W OBRĘBIE KLONOWIEC STARY GMINA STRZELCE**

Lokalizacja:

**KLONOWIE STARY
dz. nr 288, 260, 237, 193**

Zamawiający:

**GMINA STRZELCE
99-307 STRZELCE
UL. LEŚNA 1**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
99-300 KUTNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2011-07-29

Klauzula:

CPV 45233140-2

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA dz. 288, 260, 237, 193 W OBRĘBIE KLONOWIEC STARY GMINA STRZELCE

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Wewnętrzna Klonowiec Stary N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-07-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,1992		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Nawierzchnia				
2	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	737,11		
3	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV	m2	737,11		
4	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	93,98		
5	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	93,98		
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	737,11		
7	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	737,11		
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	737,11		
9	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-737,11		
10	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	737,11		
11	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	717,19		
12	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	717,19		
13	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	717,19		
14	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	697,27		
15	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	697,27		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3	Pobocza				
16	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	298,83		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-07-29 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	298,83		
Razem rozdział 3: Pobocza					
4 Geodezja					
18	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 4: Geodezja					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA dz. 288, 260, 237, 193 W OBRĘBIE KLONOWIEC STARY GMINA STRZELCE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					