

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY**

**Przedmiot kosztorysu:**

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ dz. nr 3/9  
W M. STRZELCE**

**Lokalizacja:**

**Działka nr 3/9  
99-307 Strzelce**

**Zamawiający:**

**GINA STRZELCE  
99-307 Strzelce ul. Leśna 1**

**Opracowany przez:**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10 A**

**Cena kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Data: 2010-10-04

**Klauzula:** CPV 45233226-9

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ dz. nr 3/9**  
**W M. STRZELCE**

Stawka robocizny:  
Waluta: złoty  
Identyfikator kosztorysu: Remont nawierzchni drogi wewnętrznej-N

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2010-10-04 str. 1

| Nr | Nazwa   | Jednostka miary | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|----|---|-----------------|--------|------------|---------|
| 1  | KNR 2-01 119-3<br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych   | km              | 0,16   |            |         |
| 2  | KNR 2-31 101-1<br>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV  | m2              | 730,69 |            |         |
| 3  | KNR 2-31 101-2<br>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV   | m2              | 730,69 |            |         |
| 4  | KNR 2-31 401-6<br>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV   | m               | 322,92 |            |         |
| 5  | KNR 2-01 211-5<br>Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięcie o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III | m3              | 221,42 |            |         |
| 6  | KNR 2-01 214-4<br>Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]                              | m3              | 221,42 |            |         |
| 7  | KNR 2-31 105-3<br>Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm   | m2              | 730,69 |            |         |
| 8  | KNR 2-31 105-4<br>Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=2]   | m2              | 730,69 |            |         |
| 9  | KNR 2-31 109-1<br>Podbudowy betonowe z dylatacją, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B-10   | m2              | 730,69 |            |         |
| 10 | KNR 2-31 109-2<br>Podbudowy betonowe z dylatacją, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm [RMS=3]  | m2              | 730,69 |            |         |
| 11 | KNR 2-31 402-4<br>Ławy betonowe z oporem pod krawężniki   | m3              | 14,53  |            |         |
| 12 | KNR 2-31 403-3<br>Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m               | 322,92 |            |         |
| 13 | KNR 2-31 511-3<br>Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej  | m2              | 730,69 |            |         |
| 14 | KNR 2-31 1406-3<br>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych   | szt             | 2,00   |            |         |
| 15 | 0-0<br>Analiza własna - inwentaryzacja  | kpl             | 1,00   |            |         |

| Nr  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------|-----------------|-------|------------|---------|
| <b>Razem kosztorys:<br/>REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ dz. nr 3/9<br/>W M. STRZELCE</b> |       |                 |       |            |         |