

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ
DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
DZ. NR 122**

Lokalizacja:

WIESZCZYCE

Zamawiający:

**GMINA STRZELCE
99-307 STRZELCE
UL. LEŚNA 1**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2007-05-17

Kluczula:

CPV 45232421-9

**PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
DZ. NR 122**

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Droga Wieszczyce N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2007-05-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	1,55		
2	KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt	23,00		
3	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłuźyc	m3	2,04		
4	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	36,00		
5	KNR 2-01 110-4 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość - za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.01)	m3	2,04		
6	KNR 2-01 110-5 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość - za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.02, 03)	mp	36,00		
Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 ROBOTY ZIEMNE					
7	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV	m2	5 060,88		
8	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40m3,kat.gruntu I-III	m3	238,20		
9	KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8]	m3	238,20		
Razem rozdział 2: ROBOTY ZIEMNE					
3 POBUDOWA					
10	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 115,39		
11	KNR 2-31 104-6 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [R=5;M=5;S=5]	m2	1 115,39		
12	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	4 244,77		
13	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 115,39		
14	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	1 115,39		
Razem rozdział 3: POBUDOWA					
4 NAWIERZCHNIA					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	5 060,88		
16	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	5 060,88		
17	KNR 2-31 1004-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	5 060,88		
18	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	4 906,24		
19	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	4 906,24		
Razem rozdział 4: NAWIERZCHNIA					
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA					
20	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	3 092,80		
Razem rozdział 5: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA					
6 ODWODNIENIE					
21	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 30 cm [R=1,33]	m	44,00		
22	KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe z B -7,5	m3	1,200		
23	KNR 2-31 605-3 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	ściana	2,000		
24	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	12,000		
Razem rozdział 6: ODWODNIENIE					
7 OZNAKOWANIE I GEODEZJA					
7.1 Oznakowanie					
25	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	6,00		
26	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	9,00		
Razem element 7.1 Oznakowanie					
7.2 Geodezja					
27	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem element 7.2 Geodezja					
Razem rozdział 7: OZNAKOWANIE I GEODEZJA					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DZ. NR 122					