



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej**
Kozia Góra - Glinice gmina Strzelce
dz. nr 76; 75/2; 9/1; 87/1; 79; 88; obręb Kozia Góra
gm. Strzelce

Inwestor: **Gmina Strzelce**
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce

Branża: **drogowa**

Centrala: (024) 355 23 55
Fax: (024) 355 23 52

NIP: 775-23-71-323
REGON: 472940619

e-mail: dikutno@wp.pl
e-mail: dikutno@pro.onet.pl
<http://www.dikutno.prv.pl>

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ KOZIA
GÓRA - GLINICE GMINA STRZELCE**

Lokalizacja:

**KOZIA GÓRA - GLINICE, GMINA STRZELCE
dz. nr 76; 75/2; 9/1; 87/1; 79; 88 ; obręb Kozia Góra, gm. Strzelce**

Zamawiający:

**GMINA STRZELCE
UL. LEŚNA 1
99-307 STRZELCE**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 2020-04-16

Klauzula:

CPV 45233140-2

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ KOZIA GÓRA - GLINICE GMINA STRZELCE

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kozia Góra P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2020-04-16 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,2110		
2	KNR 2-01 103-4 Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt	1,0000		
3	KNR 2-01 108-2 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,0025		
4	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłużyc	m3	0,1900		
5	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	5,0000		
6	KNR 2-01 105-5 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm	szt	22,0000		
7	KNR 2-01 230-1 Zasypywanie dołów piaskiem po karczowaniu pni	m3	20,7240		
8	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie dołów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III	m3	20,7240		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
9	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	1 023,0200		
10	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=5]	m2	41,8000		
11	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 023,0200		
12	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	41,8000		
13	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-41,8000		
14	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo pochodzenia magmowego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	41,8000		
15	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo pochodzenia magmowego stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	981,2200		
16	KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo pochodzenia magmowego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	981,2200		
17	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	2 971,2600		
18	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie 0-31,50, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	237,701		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 2-31 114-5 Niwelacja różnicy poziomów między drogą a istniejącymi zjazdami z kruszywa pochodzenia magmowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	72,0000		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
20	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3 873,4900		
21	KNR 2-31 1004-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	3 873,4900		
22	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	3 873,4900		
23	KNR 2-31 1004-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	3 752,7000		
24	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	3 752,7000		
25	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	3 752,7000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
26	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	621,850		
27	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie pobocza, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	621,8500		
28	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	13,0000		
29	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-13,0000		
30	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo pochodzenia magmowego stabilizowane mechanicznie 0-31,5, warstwa o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 809,7500		
31	KNR 2-31 114-6 Podbudowa - kruszywo pochodzenia magmowego stabilizowane mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 809,7500		
32	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo pochodzenia magmowego stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	608,8500		
33	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 187,9000		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Oznakowanie					
34	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	8,000		
35	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	8,000		
Razem rozdział 5: Oznakowanie					
6 Bariery					
36	KNR 2-31 704-4 Montaż barier energochłonnych	m	32,0000		
Razem rozdział 6: Bariery					
7 Obsługa geodezyjna					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 7: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ KOZIA GÓRA - GLINICE GMINA STRZELCE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					