

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 102411E MUCHNICE NOWE
- MUCHNÓW**

Lokalizacja:

MUCHNICE NOWE - MUCHNÓW

Zamawiający:

**GMINA STRZELCE
99-307 STRZELCE
UL. LEŚNA 1**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
99-300 KUTNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2010-07-01

REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 102411E MUCHNICE NOWE - MUCHNÓW

Identyfikator kosztorysu: Muchnice Nowe-Muchnów P

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-07-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 1250/1000	km	1,25
2	Nawierzchnia		
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 1250,00*5,10+25,0*1,50+4*7,74	m2	6 443,46
3	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem 1250,00*3,60+25,0*1,50+4*7,74	m2	4 568,46
4	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	4 568,46
5	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	4 568,46
6	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem 1250,00*3,50+25,0*1,50+4*7,74	m2	4 443,46
7	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	4 443,46
8	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	4 443,46
3	Pobocza		
9	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych o gr.8 cm po zagęszczeniu 1250,0*0,80*2	m2	2 000,00
4	Geodezja		
10	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----