

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ - REMONT DROGI
GMINNEJ NR 102423E DZ. NR 145, 146, 144/1 i 147/1 W OBRĘBIE
SÓJKI GMINA STRZELCE**

Lokalizacja:

**SÓJKI, GM. STRZELCE
dz. nr 145,146,144/1 i 147/1**

Zamawiający:

**GMINA STRZELCE
99-307 STRZELCE
UL. LEŚNA 1**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
99-300 KUTNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2012-07-05

Klauzula:

CPV 45233140-2

WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ - REMONT DROGI GMINNEJ NR 102423E DZ. NR 145, 146, 144/1 i 147/1 W OBRĘBIE SÓJKI GMINA STRZELCE

Stawka robocizny: 13,38
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Sójki P

WU Kosztorys uproszczony

wyk. dn: 2012-07-05 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,741		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Nawierzchnia					
2	KNR 2-31 1101-1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych - zagęszczenie ręczne tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm	m2	274,094		
3	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	2 740,940		
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 740,940		
5	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 740,940		
6	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	2 740,940		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3 Pobocza					
7	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 110,750		
8	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 110,750		
Razem rozdział 3: Pobocza					
4 Oznakowanie					
9	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	16,000		
10	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	21,000		
Razem rozdział 4: Oznakowanie					
5 Geodezja					
11	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 5: Geodezja					
Razem kosztorys: WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ - REMONT DROGI GMINNEJ NR 102423E DZ. NR 145, 146, 144/1 i 147/1 W OBRĘBIE SÓJKI GMINA STRZELCE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					