

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI NR 102417E DZ. NR 94 i 235 W OBRĘBIE WOLA
RACIBOROWSKA GMINA STRZELCE**

Lokalizacja:

**WOLA RACIBOROWSKA, GM. STRZELCE
dz. nr 94 i 235**

Zamawiający:

**GMINA STRZELCE
99-307 STRZELCE
UL. LEŚNA 1**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
99-300 KUTNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-06-19

Klauzula:

CPV 45233140-2

REMONT DRUGI NR 102417E DZ. NR 94 i 235 W OBRĘBIE WOLA RACIBOROWSKA GMINA STRZELCE

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Wola Racoborowska 102417E P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-06-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,847		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Nawierzchnia					
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	92,500		
3	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	92,500		
4	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	92,500		
5	KNR 2-31 1101-1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych - zagęszczenie ręczne tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm	m2	268,570		
6	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	2 778,200		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 778,200		
8	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 778,200		
9	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	2 778,200		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3 Pobocza					
10	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 269,975		
11	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 269,975		
Razem rozdział 3: Pobocza					
4 Oznakowanie					
12	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	7,000		
13	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	14,000		
Razem rozdział 4: Oznakowanie					
5 Geodezja					
14	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 5: Geodezja					
Razem kosztorys:					
REMONT DRUGI NR 102417E DZ. NR 94 i 235 W OBRĘBIE WOLA RACIBOROWSKA GMINA STRZELCE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					